

Przedmiar

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 do 0+892,00 (razem na dł. 876,2m) w miejscowości Tuszyma.		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 201/119/3	STWiOR: D-01.01.01 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,885	0,885000	
		RAZEM:	0,885000	0,885
1.2	KNKRB 6/1308/5	STWiOR: D-01.02.04 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, mechaniczne	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3001,70	3 001,700000	
		RAZEM:	3 001,700000	3 001,70
1.3	CJ 11/2006/8	STWiOR: D-01.02.04 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 8 cm (odwiezienie kory asfaltowej na plac składowania w Przeclawiu) - krotność 0.5	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*6	30,000000	
		5*5	25,000000	
		RAZEM:	55,000000	55,00
1.4	KNR 231/1004/8	STWiOR: D-01.02.04 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Skropienie nawierzchni drogowej asfaltową kationową emulsją szybkorozpadową	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3001,7	3 001,700000	
		RAZEM:	3 001,700000	3 001,70
2	Element	NAWIERZCHNIA		
2.1	KNNR 6/308/1 (1)	STWiOR: D-01.02.04 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3,2-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3001,70	3 001,700000	
		RAZEM:	3 001,700000	3 001,7
2.2	KNNR 6/309/2 (1)	STWiOR: D-01.02.04 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3001,70	3 001,700000	
		RAZEM:	3 001,700000	3 001,70
3	Element	POBOCZA		
3.1	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10-cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		876,2*2*0,5	876,200000	
		RAZEM:	876,200000	876,200
4	Element	OZNAKOWANIE PIONOWE		
4.1	KNNR 6/702/1 (1)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50-mm	szt	5

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4.2	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2 (4 szt. D-6, 2 szt. A-6a, 1 szt. A-7)	szt	8