



0A-0A




0B-0B




D02

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH



PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

D01 1:25



- UWAGA:
1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień.
 2. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
 3. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być uzgadniane z projektantem i nie mogą być wprowadzane bez jego zgody. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki zmian wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.
 4. Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi, instrukcjami producentów, oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
 5. Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od wyspecyfikowanego produktu.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych lub technicznych Inwestor lub Wykonawca winien bezzwłocznie skonsultować się z projektantem.



BIURO PROJEKTOWE

Szymanowa

UL. M. DĄBROWSKIEJ 22
28-200 STASZÓW

www.szymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

D1 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (KOSTKA BETONOWA)

D2 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, SZAREJ, TYPU HOLLAND	6 cm
PODSYPKA - GRYS FRAKCJI 2-8 mm	3 cm
PODBUDOWA GÓRNA - KRUSZYWO ŁAMANE SORTOWANE FRAKCJI 0-31,5 mm	8 cm
PODBUDOWA DOLNA - KRUSZYWO ŁAMANE SORTOWANE FRAKCJI 0-63,0 mm	14 cm
STABILIZACJA - KRUSZYWO ŁAMANE 0-63,0 mm	18 cm
WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY, ZAGĘSZCZONY DO $I_s=0,97$	12 cm
GRUNT RODZIMY	

MATA PRZEROSTOWA	2 cm
WŁÓKNINA Z WPRASOWANYMI NASIONAMI TRAW	0,05 cm
HUMUS Z PIASKIEM 2:1	3 cm
PRZYGOTOWANY GRUNT RODZIMY	5 cm

Nazwa obiektu:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM	Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	PRZĘKRÓJ 0A-0A, PRZĘKRÓJ 0B-0B, D01, D02	Nr rysunku:	PZT-02
Inwestor:	GMINA PRZECŁAW, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław	Data:	Październik 2021
Kada budowa:	dz. nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3, 1015/14, 1016/1, 1016/2 obręb 0064 Kiełków, gm. Przecław	Projektant:	mgr inż. arch. Anna Wójcik spec. architektoniczna
Wykonawca:	mgr inż. arch. Paulina Nowak	Nr uprawnień:	30/PKOKK/2016