

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Budowa klimatyzacji w Domu Ludowym w Podolu**  
Budowa: **Budowa klimatyzacji w Domu Ludowym w Podolu**  
Nazwa obiektu lub robót: **Branża ogólnobudowlana**  
Lokalizacja: **Podole 147, dz. 984/1 Podole**  
Zamawiający: **Gmina Przecław**  
**ul. Kilińskiego 7**  
**39-320 Przecław**  
Jednostka opracowująca: **Dawid Pas**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót do wykonania przy zadaniu: Budowa klimatyzacji w Domu Ludowym w Podolu:

1. Budowa klimatyzacji na Sali Głównej - 1 szt.,
2. Budowa klimatyzacji na Sali Dużej - 2 szt.,

Kody CPV:

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Budowa klimatyzacji w Domu Ludowym w Podolu</b>		
1	Element	<b>Budowa klimatyzacji w Głównej Sali</b>		
1.1	KNR 401/333/8	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna	szt	1
1.2	KNR 724/130/1	Montaż klimatyzatora - jednostka wewnętrzna o mocy min. 7 kW, Klasa energetyczna min. A+, wykonanie klimatyzacji obejmuje: wykonanie instalacji freonowej, wykonanie instalacji skroplin, wykonanie instalacji sterującej, montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie próby ciśnieniowej instalacji, montaż widocznych części instalacji w korytkach	szt	1
2	Element	<b>Budowa klimatyzacji na Sali Dużej</b>		
2.1	KNR 401/333/8	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna	szt	2
2.2	KNR 724/130/1	Montaż klimatyzatora - jednostka wewnętrzna o mocy min. 5 kW, Klasa energetyczna min. A+, wykonanie klimatyzacji obejmuje: wykonanie instalacji freonowej, wykonanie instalacji skroplin, wykonanie instalacji sterującej, montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie próby ciśnieniowej instalacji, montaż widocznych części instalacji w korytkach	szt	2
2.3	KNNR 5/407/2	Rozbudowa tablicy elektrycznej - bezpieczniki od nowych instalacji elektrycznych - klimatyzacja	szt	2
2.4	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> YDY 3x2,5	m	35
2.5	KNR 508/705/7	Przykręcanie korytek kablowych na ścianach - zakrycie kabli do szafy elektrycznej	m	35