

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część I Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego**  
Budowa: **Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część I Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego**  
Nazwa obiektu lub robót: **Branża ogólnobudowlana**  
Lokalizacja: **Przecław dz. nr ewid. 339/32**  
Zamawiający: **Gmina Przecław  
ul. Kilińskiego 7  
39-320 Przecław**  
Jednostka opracowująca: **Dawid Pas**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

**Zakres robót do wykonania przy zadaniu: Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część I Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego:**

- 1) Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego o konstrukcji:
  - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
  - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm,
  - Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 15 cm,
- 2) Wycinka drzew kolidujących z inwestycją.

**Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

37535200 – 9 Wyposażenie placów zabaw

45112723 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część I</b> <b>Wykonanie ciągu pieszo – jezdneho</b>		
1	Rozdział	<b>Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część I</b> <b>Wykonanie ciągu pieszo – jezdneho</b>		
1.1	Element	<b>Wykonanie ciągu pieszo – jezdneho - konstrukcja A, CPV 45112723 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw</b>		
1.1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 39 cm	m2	643
1.1.2	KNR 401/108/3	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii I-IV	m3	250,77
1.1.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	643
1.1.4	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	643
1.1.5	KNR 231/114/7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	643
1.1.6	KNR 231/312/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	643
1.1.7	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m	m	451
1.1.8	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	18,04
1.2	Element	<b>Wycinka drzew kolidujących z inwestycją</b>		
1.2.1	KNR 221/111/1	Ścinanie drzew, miękkich średnica pni 16-130 cm zgodnie z tabelą inwentaryzacji drzewostanu	szt	20