

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej – strefa streetworkout**

Budowa: **Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej – strefa streetworkout**

Nazwa obiektu lub robót: **Branża ogólnobudowlana**

Lokalizacja: **Przecław dz. nr ewid. 339/32**

Zamawiający: **Gmina Przecław
ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław**

Jednostka opracowująca: **Dawid Pas**

Stawka r-g: 20,00 zł

Narzuty:	Koszty pośrednie	65,00%(R+S)
	Zysk	10,00%(R+S+Kp)
	VAT	23,00%

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Zakres robót do wykonania przy zadaniu: Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu przy ul. Zielonej – strefa streetworkout:

- 1) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół urządzenia streetworkout w kształcie prostokąta:
 - Korytowanie,
 - Ułożenie obrzeży wokół strefy bezpieczeństwa urządzenia streetworkout,
 - Geowłóknina
 - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół urządzenia streetworkout - piasek wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm gr. 30 cm,
- 2) Montaż małej architektury:
 - Dostawa oraz montaż urządzenia streetworkout o minimalnych parametrach podanych w dokumentacji projektowej – 1 szt.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

37535200 – 9 Wyposażenie placów zabaw

45112723 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu przy ul. Zielonej – strefa streetworkout		
1	Rozdział	Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przeclawiu przy ul. Zielonej – strefa streetworkout		
1.1	Element	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół urządzenia streetworkout		
1.1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 30 cm Wyliczenie ilości robót: 18,2*14,50 RAZEM: 263,900000	m2	264
1.1.2	KNR 401/108/3	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii I-IV Wyliczenie ilości robót: 18,2*14,50*0,3 RAZEM: 79,170000	m3	79,17
1.1.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV Wyliczenie ilości robót: 18,2*14,50 RAZEM: 263,900000	m2	264
1.1.4	KNR 911/101/1 (2)	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - geowłóknina separacyjna Wyliczenie ilości robót: 18,2*14,50 RAZEM: 263,900000	m2	263,900
1.1.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem Wyliczenie ilości robót: (18+14,20+18+14,20)*0,3*0,3 RAZEM: 5,796000	m3	5,80
1.1.6	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Wyliczenie ilości robót: 18+14,20+18+14,20 RAZEM: 64,400000	m	64
1.1.7	KNR 221/502/3	Układanie nawierzchni gruntowych placów zabaw piaskowych, piasek wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm, kategoria gruntu III, grubość warstwy 2 cm Wyliczenie ilości robót: 18,2*14,50 RAZEM: 263,900000	m2	263,900
1.1.8	KNR 221/502/5	Układanie nawierzchni gruntowych placów zabaw piaskowych, piasek wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm, kategoria gruntu III, dodatek za dalszy 1 cm, Krotność 28 Wyliczenie ilości robót: 18,2*14,50 RAZEM: 263,900000	m2	263,900
1.2	Element	Dostawa i montaż małej architektury, CPV 37535200 – 9 Wyposażenie placów zabaw		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia streetworkout zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1