

Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1184, 448/2 w miejscowości Tuszyma oraz na dz. nr ewid. 2 w miejscowości Biały Bór na odcinku o dł. 488,95 m (szer. 2,5 – 3,5 m)

Numer	Podstawa	Opis	Ilość	Krotność	Jednostka	
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	0,49	1,00	km	
1.2	KNNR 6/101/2 (2)	Profilowanie wykonywane równiarką na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10 -cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka (materiał do wykorzystania na pobocza gruntowe oraz wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km)	1 642,97	1,00	m2	
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	1 642,97	1,00	m2	
1.4	KNR 907/10 4/1	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny (80-140 g/m2), (14/14 do 35/35 kn/m)	1 713,00	1,00	m2	
1.5	KNNR 6/113/2	Podbudowy z tłuczni kamiennego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm (zagęszczenie do $I_s = 1.0$)	1 642,97	1,00	m2	
1.6	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm (zagęszczenie do $I_s = 1.0$)	1 642,97	1,00	m2	
1.7	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - profilowanie pozostałych poboczy gruntowych	488,95	1,00	m2	

Data opracowania

26.06.2023r