

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Kody CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Nawierzchnia placu zabaw		
1.1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych Wyliczenie ilości robót:		
		389,88/10000		
			0,038988	
			RAZEM:	0,038988 ha
1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	389,88
1.3	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	389,88
1.4	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II Wyliczenie ilości robót:		
		389,88*0,25		
			97,470000	
			RAZEM:	97,470000 m3
1.5	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła Wyliczenie ilości robót:		
		(13,48+22,09+8,96+30,55+9,36+9,94+20,20)*0,05		
			5,729000	
			RAZEM:	5,729000 m3
1.6	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Wyliczenie ilości robót:		
		2*16		
		2*8		
			32,000000	
			16,000000	
			RAZEM:	48,000000 m
1.7	KNR 911/201/4	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym	m2	389,88
1.8	KNR 231/202/1	Nawierzchnie z piasku płukanego, grubość warstwy 10 cm	m2	389,88
1.9	KNR 231/202/10	Nawierzchnie z piasku płukanego, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=15	m2	389,88
2	Element	Kody CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Trawnik		
2.1	KNR 221/401/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II Wyliczenie ilości robót:		
		48*2		
			96,000000	
			RAZEM:	96,000000 m2
3	Element	Kody CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Krzewy		
3.1	KNR 221/322/2	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,7m	szt	15
4	Element	Kody CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw Elementy placu zabaw - mała architektura		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Relokacja zabawki typu: wahadło biegacz twise	kpl	1
4.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zabawki typu: bujak konik	kpl	1
4.3	Kalkulacja indywidualna	Relokacja zabawki typu: wieża i zjeżdżalnia	kpl	1
4.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu: karuzela platformowa	kpl	1
4.5	Kalkulacja indywidualna	Relokacja zabawki typu: huśtawka podwójna	kpl	1
4.6	Kalkulacja indywidualna	Relokacja zabawki typu: huśtawka bocianie gniazdo	kpl	1
4.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu: bujak konik	kpl	2
4.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu: huśtawka bocianie gniazdo	kpl	1
4.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zabawki typu: kolejka linowa metalowa	kpl	1
4.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw	kpl	1
4.11	KNR 728/101/2	Rozbiórka fundamentów, fundamenty betonowe - pod słupy siatkówki Wyliczenie ilości robót:		
		2*(0,6*0,6*0,8)		
			0,576000	
			RAZEM:	0,576000 m3