

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty remontowe		
1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - demontaż płytek.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21	21,000000	
		RAZEM:	21,000000	m2 21,000
1.2	KNR 404/505/1	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych - rozebranie cokołów lastrykowych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,20*135	27,000000	
		RAZEM:	27,000000	m2 27,000
1.3	KNR 913/302/2	Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą, grub. 3-mm - wyrównanie ubytków po demontażu cokołów.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135*0,2	27,000000	
		RAZEM:	27,000000	m2 27,000
1.4	KNRW 202/2008/1 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na ścianie, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm - wyrównanie podstopnic		
		Wyliczenie ilości robót:		
		86,5*0,15	12,975000	
		RAZEM:	12,975000	m2 12,975
1.5	KNNR 2/1401/3	Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - obrabianie, szpachlowanie boków schodów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		47*0,3*0,3	4,230000	
		RAZEM:	4,230000	m2 4,230
1.6	NNRNKB 7/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni posadzki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		125	125,000000	
		38,7	38,700000	
		RAZEM:	163,700000	m2 163,700
1.7	NNRNKB 6/2806/6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-16 o grubości warstwy do 5mm - schody		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*86	38,700000	
		RAZEM:	38,700000	m2 38,700
1.8	NNRNKB 6/2806/6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-16 o grubości warstwy do 5mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		125	125,000000	
		RAZEM:	125,000000	m2 125,000
1.9	NNRNKB 6/2809/3	Cokoliki szer.10,0cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-16 z płytek kamionkowych GRES (ciętych) w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135	135,000000	
		RAZEM:	135,000000	m 135,000
1.10	DC 21/302/1 (1)	Gruntowanie podłoża - lamperii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202	202,000000	
		RAZEM:	202,000000	m2 202,000
1.11	DC 21/603/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		355,34	355,340000	
		RAZEM:	355,340000	m2 355,340
1.12	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		355,34	355,340000	
		RAZEM:	355,340000	m2 355,340

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.13	KNNRW 3/703/5	Lakierowanie dwukrotne lamperii			
		Wyliczenie ilości robót:			
		202	202,000000		
		RAZEM:	202,000000	m2	202,000
1.14	KNNRS 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - listwa progowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		20*1,1	22,000000		
		RAZEM:	22,000000	m	22,000