

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze**  
Budowa: **Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze ( wykonanie chodnika z kostki brukowej)**  
Lokalizacja: **Działka nr 1306, miejscowości Przecław, Jednostka ewidencyjna 181107\_4 MIASTO PRZECŁAW, obręb 67 Przecław**  
Nazwy i kody CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan**  
Zamawiający: **Gmina Przecław, z siedzibą w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław**

Narzuty:	Koszty pośrednie	60,00%(R+S)
	Zysk	10,00%(R+M+S+Kp)
	VAT	23,00%

Data opracowania:  
2019-10-25

Autor opracowania:  
**Grzegorz Wilaszek, Urząd Miejski w  
Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320  
Przecław**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan</b> <b>Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Przeclawiu przy ul. Podzamcze</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>		
1.1	KNRW 201/114/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod powierzchnie chodników	ha	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,012	0,012000	
		RAZEM:	0,012000	0,012
1.2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15' cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		120	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	120,00
1.3	KNR 225/307/3	Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obetonowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	18,000
1.4	KNNR 6/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD Fi 40' cm	m	
2	Element	<b>Kody CPV: 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan</b> <b>Utwardzenie - chodnik wg rys.</b>		
2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokość 40' cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		115	115,000000	
		RAZEM:	115,000000	115,00
2.2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		115	115,000000	
		RAZEM:	115,000000	115,00
2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25' cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		115	115,000000	
		RAZEM:	115,000000	115,00
2.4	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 5' cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		115	115,000000	
		RAZEM:	115,000000	115,00
2.5	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		115	115,000000	
		RAZEM:	115,000000	115,00
2.6	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		144	144,000000	
		RAZEM:	144,000000	144,00
2.7	KNR 231/407/7	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20' m	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		144	144,000000	
		RAZEM:	144,000000	144,00
3	Element	<b>Zieleń</b>		
3.1	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		115*0,45	51,750000	
		RAZEM:	51,750000	51,75
3.2	KNR 221/401/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II	m2	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
Wyliczenie ilości robót:				
		230	230,000000	
RAZEM:			230,000000 m2	230,00