

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remont świetlicy wiejskiej w Podolu**
Budowa: **Remont świetlicy wiejskiej w Podolu**
Nazwa obiektu lub robót: **Branża ogólnobudowlana**
Lokalizacja: **Podole 147**
Zamawiający: **Gmina Przecław**
ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
Jednostka opracowująca: **Dawid Pas**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót do wykonania przy zadaniu: Remont świetlicy wiejskiej w Podolu:

- 1. Remont pomieszczenia świetlicy:**
 - a) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
 - b) Dostawa i montaż drzwi aluminiowych,

- 2. Remont Sali Głównej:**
 - a) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
 - b) Dostawa i montaż drzwi aluminiowych i okien PCV,
 - c) Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych,
 - d) Gruntowanie, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów,

- 3. Roboty zewnętrzne:**
 - a) Montaż parapetów z blachy,
 - b) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na zamurowanych otworach okiennych i drzwiowych,
 - c) Rozebranie i ułożenie cokoliczków na elewacji z płytek,

- 4. Roboty Sali Tanecznej:**
 - a) Miejscowe wzmocnienie spękanych tynków poprzez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej,
 - b) Czyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,
 - c) Wykonanie lamperii na ścianach poprzez pomalowanie ścian lakierem rustykalnym bezbarwnym.

Kody CPV:

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| | Kosztorys | Remont świetlicy wiejskiej w Podolu | | |
| 1 | Element | Remont pomieszczenia świetlicy | | |
| 1.1 | KNR 401/354/5 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ² | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,56*2,06 | 3,213600 | |
| | | RAZEM: | 3,213600 | m2 3,214 |
| 1.2 | KNR 19/1024/8 (1) | Analogia dostawa i montaż Drzwi aluminiowe z ościeżnicami, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach o wym. 1,56x2,06 m, drzwi pełne aluminiowe, jedno skrzydło o szerokości min. 90 cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,56*2,06 | 3,213600 | |
| | | RAZEM: | 3,213600 | m2 3,214 |
| 1.3 | KNR 17/2610/10 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,50*2+2,1*4 | 11,400000 | |
| | | RAZEM: | 11,400000 | mb 11,400 |
| 1.4 | NNRNKB 202/2021/1 | Gładzie gipsowe 2-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50 cm | m2 | 3 |
| 1.5 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami akrylowymi ścian 2-krotne, ściany wewnętrzne i sufity ściany do wysokości 5 m | m2 | 3 |
| 2 | Element | Remont Sali Głównej | | |
| 2.1 | KNR 401/354/5 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ² - drzwi drewniane | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Drzwi 1,56*2,06+1,45*3,03 | 7,607100 | |
| | | RAZEM: | 7,607100 | m2 7,607 |
| 2.2 | KNR 19/1024/8 (1) | Analogia dostawa i montaż Drzwi aluminiowe z ościeżnicami, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach o wym. 1,56x2,06 m, drzwi pełne aluminiowe, jedno skrzydło o szerokości min. 90 cm, drzwi przeszklone górą, na dole drzwi pełne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,56*2,06 | 3,213600 | |
| | | RAZEM: | 3,213600 | m2 3,214 |
| 2.3 | KNR 401/354/5 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ² - okna drewniane | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Drzwi 1,45*1,65*2 | 4,785000 | |
| | | RAZEM: | 4,785000 | m2 4,785 |
| 2.4 | KNR 17/2610/10 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,50*2+2,1*4+1,65*4+1,5*2 | 21,000000 | |
| | | RAZEM: | 21,000000 | mb 21,000 |
| 2.5 | KNR 19/1023/10 (1) | Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach, współczynnik przenikania ciepła dla okna nie większy niż 1,1 W/(m ² *K) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,45*1,65*2 | 4,785000 | |
| | | RAZEM: | 4,785000 | m2 4,785 |
| 2.6 | KNR 401/304/1 (1) | Zamurowanie otworu okiennego w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,45*3,03*0,4 | 1,757400 | |
| | | RAZEM: | 1,757400 | m3 1,757 |
| 2.7 | KNR 401/108/9 | Wywiezienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z gruzem do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km | m3 | 8 |
| 2.8 | KNR 711/101/1 (7) | Gruntowanie ścian | m2 | 20,5 |
| 2.9 | KNR 221/608/4 | Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach | m2 | 14 |
| 2.10 | NNRNKB 202/2021/1 | Gładzie gipsowe 2-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50 cm | m2 | 10,2 |
| 2.11 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami akrylowymi ścian 2-krotne, ściany wewnętrzne i sufity ściany do wysokości 5 m | m2 | 24,2 |
| 2.12 | KNR 401/335/1 | Analogia Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cemento wapiennej - wentylacja - ściana grubości do 40 cm | szt | 1 |
| 2.13 | KNR 217/138/1 (1) | Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, żaluzje poziome + obudowa stalowa ze strony zewnętrznej ściany | szt | 1 |
| 3 | Element | Roboty zewnętrzne | | |
| 3.1 | KNR 17/2610/10 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,45+1,65*2 | 4,750000 | |
| | | RAZEM: | 4,750000 | mb 4,750 |

| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------------------|--|-----|---------------------------------------|
| 3.2 | KNR 33/18/12 (1) | Analogia Montaż parapetów zewnętrznych z blachy o szerokości w rozwinięciu 30 cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2+2 | | 4,000000 |
| | | RAZEM: | | 4,000000 |
| | | | mb | 4 |
| 3.3 | KNR 17/928/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego, ręcznie na uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,45*3,03 | | 4,393500 |
| | | RAZEM: | | 4,393500 |
| | | | m2 | 4,394 |
| 3.4 | KNR 401/811/7 | Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych gresowych na elewacji zewnętrznej, wysokości 10 cm | mb | 7,5 |
| 3.5 | KNR 711/101/1 (7) | Gruntowanie, podłoża betonowe, inne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 7,5*0,15 | | 1,125000 |
| | | RAZEM: | | 1,125000 |
| | | | m2 | 1,125 |
| 3.6 | KNR 202/1120/5 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła | mb | 7,5 |
| 4 | Element | Remont Sali Tanecznej | | |
| 4.1 | KNRW 202/923/1 | Analogia zabezpieczenie podłogi folią budowlaną | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Podłoga | | 107,044800 |
| | | RAZEM: | | 107,044800 |
| | | | m2 | 107,045 |
| 4.2 | KNR 921/101/4 | Ręczne czyszczenie i mycie ściany i sufity | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Ściany | | (10,68+8,7+11+6,09+2,32+4,62+0,6)*4,3 |
| | | Sufity | | 10,68*8,7+6,09*2,32 |
| | | Drzwi | | -1,4*2,13-1*2,05*2-1,46*2,72 |
| | | Okna | | -2,07*1,66-2,07*1,66-2,07*1,66 |
| | | RAZEM: | | 274,926000 |
| | | | m2 | 274,926 |
| 4.3 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Ściany | | (10,68+8,7+11+6,09+2,32+4,62+0,6)*4,3 |
| | | Drzwi | | -1,4*2,13-1*2,05*2-1,46*2,72 |
| | | Okna | | -2,07*1,66-2,07*1,66-2,07*1,66 |
| | | RAZEM: | | 167,881200 |
| | | | m2 | 167,88 |
| 4.4 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Sufity | | 10,68*8,7+6,09*2,32 |
| | | RAZEM: | | 107,044800 |
| | | | m2 | 107,045 |
| 4.5 | KNR 17/2609/6 | Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej + miejscowa likwidacja spękań | m2 | 50 |
| 4.6 | NNRNKB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 2-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 punktowo | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 50 | | 50,000000 |
| | | RAZEM: | | 50,000000 |
| | | | m2 | 50,000 |
| 4.7 | KNR 202/1505/1 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ściany i sufity, wysokość ścian do 4,5m | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Ściany | | (10,68+8,7+11+6,09+2,32+4,62+0,6)*4,3 |
| | | Sufity | | 10,68*8,7+6,09*2,32 |
| | | Drzwi | | -1,4*2,13-1*2,05*2-1,46*2,72 |
| | | Okna | | -2,07*1,66-2,07*1,66-2,07*1,66 |
| | | RAZEM: | | 274,926000 |
| | | | m2 | 274,93 |
| 4.8 | KNR 217/138/1 (1) | Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, żaluzje poziome + obudowa stalowa ze strony zewnętrznej ściany | szt | 2 |
| 4.9 | KNR 401/1212/19 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rura gazowa na kolor żółty, 2-krotne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 10*(2*3,14*0,03) | | 1,884000 |
| | | RAZEM: | | 1,884000 |
| | | | m2 | 1,884 |

| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|--------------------------|----------------------------|---|-----------|--------|
| 4.10 | KNR 401/1206/4 (1) | Analogia Wykonanie lamperii na ścianach poprzez pomalowanie ścian lakierem rustykalnym bezbarwnym | | |
| Wyliczenie ilości robót: | | | | |
| Ściany | | $(10,68+8,7+11+6,09+2,32+4,62+0,6)*1,4$ | 61,614000 | |
| Drzwi | | $-1,4*1,4-1*1,4*2-1,46*1,4$ | -6,804000 | |
| RAZEM:: | | | 54,810000 | m2 |
| | | | | 54,810 |

