

Przedmiar robót				
Remont piłkochwyłów na boisku "Orlik" w Przecławiu				
Lp	Element, asortyment, pozycja przedmiarowa	Rodzaj robót, podstawy nakładów	Jedn.	Ilość
1	Kalulacja indywidualna	Demontaż istniejącej zniszczonej siatki piłkochwyłu 6x18 m (od strony zachodniej)	m2	48
2	Kalulacja indywidualna	Demontaż istniejącej zniszczonej siatki piłkochwyłu 6x18 m (od strony wschodniej)	m2	48
3	Kalulacja indywidualna	Demontaż istniejących linek, karabińczyków, elementów naciągu w/w piłkochwyłów itp.	kpl	1
4	Kalulacja indywidualna	Montaż 4 szt. słupów do mocowania piłkochwyłów od strony zachodniej – po 2 szt. z każdej strony istniejącego piłkochwyłu (w celu zwiększenia szerokości piłkochwyłu z 18m do 30 m), słupy wys. 6 m z profilu stalowego 80x80 mm malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005, wraz z poziomymi wysięgnikami dł. 1,0 m na szczycie słupa z profilu stalowego 80 x80 mm, dodatkowe stężenie wysięgnika mocowane do poprzeczki poziomej skrajnych słupów 2 szt.), słupy mocowane do adaptera w typowej stopie fundamentowej betonowej do wykonania na miejscu, odciągi na skrajnych słupach w ilości 2 szt., oraz poprzeczki poziome pomiędzy skrajnymi słupami- 2 szt.	szt	4
5	Kalulacja indywidualna	Montaż 5 szt. poziomych wysięgników dł. 1,0 m na szczycie słupa, z profilu stalowego 80 x80 mm malowany w kolorze RAL 6005) – od strony zachodniej boiska	szt	5
6	Kalulacja indywidualna	Montaż nowej siatki piłkochwyłu kompletem linek, śrub rzymskich, uchwytów oraz karabińczyków teflonowych (siatka polipropylenowa oko 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm (całość siatki o wymiarach 6x30m) od strony zachodniej boiska (z możliwością zastosowania kurtyny odsuwanej 3 x 3 m w jednym polu pomiędzy słupami piłkochwyłu). Siatka piłkochwyłu powinna być zamocowana od góry na wysięgnikach słupów do linki stalowej fi 4 mm w otulinie PCV a od dołu do linki napinającej siatkę w odległości 0,5 m od ogrodzenia panelowego za pomocą kotew mocowanych w gruncie w ilości 9 szt.	m2	180
7	Kalulacja indywidualna	Montaż 9 szt. poziomych wysięgników dł. 1,0 m na szczycie słupa, z profilu stalowego 80x80 mm malowany w kolorze RAL 6005, dodatkowe stężenie wysięgnika mocowane do poprzeczki poziomej skrajnych słupów 2 szt.) – od strony wschodniej boiska	szt	9
8	Kalulacja indywidualna	Demontaż istniejących 2 szt. siatek piłkochwyłów 6 x 6m od strony wschodniej boiska i montaż w tym samym miejscu ale na dodatkowo zamontowanych wysięgnikach.	m2	36
9	Kalulacja indywidualna	Montaż nowej siatki piłkochwyłu kompletem linek, śrub rzymskich, uchwytów oraz karabińczyków teflonowych (siatka polipropylenowa oko 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm (całość siatki o wymiarach 6x18m) od strony wschodniej boiska. Siatka piłkochwyłu powinna być zamocowana od góry na wysięgnikach słupów do linki stalowej fi 4 mm w otulinie PCV, a od dołu do linki napinającej siatkę w odległości 0,5 m od ogrodzenia panelowego za pomocą kotew mocowanych w gruncie w ilości 5 szt.	m2	108
10	Kalulacja indywidualna	Stabilizacja pionowa istniejących słupów ogrodzenia panelowego ilość 10 szt. słupów	szt	10
11	Kalulacja indywidualna	Demontaż 8 szt. starych zniszczonych paneli (wys. 2030 mm, szer. 2500) wraz z elementami mocującymi (po stronie wschodniej boiska)	szt	8
12	Kalulacja indywidualna	Montaż 12 szt. nowych paneli (wys. 2030 mm, szer. 2500 mm malowanych w kolorze ciemnozielonym RAL 6005) przy użyciu nowych elementów mocowań (po stronie wschodniej boiska).	szt	12
13	Kalulacja indywidualna	Demontaż 14 szt. starych zniszczonych paneli (wys. 2030 mm, szer. 2500) wraz z elementami mocującymi (po stronie zachodniej boiska)	szt	14
14	Kalulacja indywidualna	Montaż 22 szt. nowych paneli (wys. 2030 mm, szer. 2500 mm malowanych w kolorze ciemnozielonym RAL 6005) przy użyciu nowych elementów mocowań (po stronie zachodniej boiska).	szt	22
15	Kalulacja indywidualna	Montaż furtki ogrodzeniowej panelowa 3D malowanej proszkowo w kolorze RAL 6005 wys. 2,0 m (komplet z demontażem istniejącego panelu, Furtka, Słupy - 1 sztuka, Domyk/zderzak uniwersalny prawy-lewy, Zawiasy - 2 sztuki, Zamek, Wkładka z 3 kluczami, Zaśleпки)	kpl	1